



Beton	B25 (C20/25)
Stal	34GS
	St05-b
Otulina	c _{nom} =15+5=20 mm


Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				SIOs-b	34GS
dla jednego słupa					
1	12	532	6		31,92
2	6	153	35	53,55	
Długość całkowita wg średnic			[m]	53,6	32,0
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	11,9	28,4
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	11,9	28,4
Masa całkowita			[kg]	41	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



5

		ARCUS - ARCHITEKT 50-062 Wrocław, pl. Solny 16, lok. 507/5 tel. 603974773			
Obiekt:	Przystanek autobusowy		Branża:	konstrukcja	
Investor:	Gmina Bytom Odrzański Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański		PB	inż. Aleksander Łuszccki Nr upr. 178/75/Wwm	
Adres inwestycji:	działka nr 237/2, obręb 1-Bytom Odrzański		Sprawdzający:		
Temat projektu:	Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego w Bytomiu Odrzańskim		mgr inż. Maciej Tizaskowski Nr upr. 195/DOŚ/13		
Temat rysunku:	Słup skrajny F-1		Sprawdzający:		
			Skala:	Data:	Nr rysunku:
			1:20	11.2018	K_07
Prawa autorskie zastrzeżone					