

URZĄD MIEJSKI
W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
67 – 115 BYTOM ODRZAŃSKI UL. RYNEK 1

PRZEDMIAR ROBÓT


CPV 45233120-6

OBIEKT : REMONT DROGI GMINNEJ ULICY KLONOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI BYTOM ODRZAŃSKI

INWESTOR : GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
67 – 115 BYTOM ODRZAŃSKI , UL. RYNEK 1

BRANŻA : DROGOWA

ZAWARTOŚĆ
OPRACOWANIA : PRZEDMIAR ROBÓT

	Imię i Nazwisko	Data podpis	Nr egzemplarza
Opracował	Andrzej Szymański	2013-03-22 	1

Bytom Odrzański marzec 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Przedmiot zamówienia:

„Remont ulicy Klonowej w miejscowości Bytom Odrzański ”

Formularz Kosztorysu Inwestorskiego zawiera 19 pozycji robót: od Lp. 1 do Lp. 19

Lp.	Kod pozycji robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
			Roboty drogowe - wspólny słownik zamówień 45233120-6 drogowe prace budowlane				
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	KNNR 6 0806-0100	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x 30 x 100 ułożonych na ławie betonowej (0,045m3/mb)	m	202,00		
2.	KNNR 6 0806-0800	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 30x 8	m	20,00		
3.	KNNR 6 0805-0500	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 30x30x5	m ²	283,20		
4.	KNNR 6 0802-0410	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości średniej 6cm	m ²	765,40		
5.	KNNR 6 0802-0600	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubości średniej 10 cm	m ²	21,00		
6.	KNNR 6 0801-0200	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej o grubości średniej 15cm	m ²	765,40		
7.	KNR 2- 31 2001-0400	D.01.02.04	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni betonowej głębokość cięcia 10 cm	m	20,00		
8.	KNR 2- 31 2001-0800	D.01.02.04	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni bitumicznej głębokość cięcia 10 cm	m	18,00		
9.	KNR 4-04 1103-0400	D.01.02.04	Załadunek gruzu i rozebranej podbudowy na środki transportu z wywiezieniem z wyładunkiem i zdeponowaniem w miejscu składowania ; miejsce składowania zapewnia oraz koszty składowania i utylizacji ponosi Wykonawca	m ³	194,56		
10.	KNNR - 1 0111-0100	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie płaskim : należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi)	km	0,11		
		D.04.00.00.	PODBUDOWA				
11.	KNNR -6 01101-0210	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.II- IV na głębok. średnio 35 cm, pod warstwy konstrukcyjne ulicy	m ²	1054,80		
12.	KNNR -6 0103-0300	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ulicy	m ²	1054,80		

13.	KNR 4-11 03-0400	D.01.02.04	Zaladunek urobku z koryta na środki transportu z wywiezieniem do miejsca składowania z wyładunkiem i zdeponowaniem w miejscu składowania ; miejsce składowania zapewnia oraz koszty składowania i utylizacji ponosi Wykonawca	m ³	369,18		
14.	KNNR-6 0104-0410	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem mechanicznym , grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm wraz z kosztami zakupu transportu i wudowania	m ²	1054,80		
15.	KNNR-6 0113-0200	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa o grub.20 cm po zagęszczeniu wraz z kosztami zakupu transportu i wbudowania	m ²	1054,80		
		D.05.00.00.	NAWIERZCHNIA				
16.	KNNR 6 0502-0401	D.05.03.23a.	Ułożenie nawierzchnie ulicy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolor grafit układanej na podsypce cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 3 cm spoiny wypełniane piaskiem	m ²	1054,80		
17.	KNNR 6 0403-0100	D.08.01.01.	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22 x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu B15, i oporem z betonu B15 (0,06m3/mb)	m	74,00		
18.	analogia z KNR-2-31 1305-0100	D-01.03.05.	Regulacja pionowa zaworów i pokryw urządzeń podziemnych - skrzynki zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	16,00		
19.	analogia z KNR-2-31 1305-0100	D-01.03.04.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych - objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	szt.	2,00		
WARTOŚĆ NETTO							
PODATEK VAT (STAWKA PODAKU 23%)							
WARTOŚĆ BRUTTO							