

Nasz znak: ZP.271.3.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 2

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na budowę centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice gmina Bytom Odrzański.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W dokumentacji technicznej występuje wiatła murowana istniejąca, którą w określonym zakresie przeznaczono do remontu. Prosimy o podanie przedmiaru robót na roboty remontowe przewidziane do wykonania na tym zadaniu. W jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć wartość robót remontowych?

Odpowiedź 1

Do wyceny należy przyjąć roboty wg poniższego zestawienia:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm <plyta betonowa przed wiatą> 5.40 * 1.70 * 0.10 <plyta betonowa przy słupach> 0.40 * 0.50 * 0.15 * 2	m ³ m ³ m ³	0.918 0.060	
				RAZEM	0.978
2	KNR 4-01 0422-03 analogia	Podstemplowania płatwi drewnianych pojedynczymi stemplami	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 1 0306-09	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.IV	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2 0106-02 z.sz. 5.5.	Betonowanie stóp niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu <stopy betonowe słupów> 0.40 * 0.50 * 0.80 * 2	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
5	kalk. własna	Montaż wsporników stalowych słupów drewnianych zewnętrznych wiaty w stopach betonowych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach <ściany wiaty> 9.60 * (0.25 + 0.10 * 2) + 5.60 * (0.25 + 0.10 * 2 * 2)	m ²	7.960	
				RAZEM	7.960
7	KNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 <ściany wiaty> 9.60 * (0.25 + 0.10 * 2) + 5.60 * (0.25 + 0.10 * 2 * 2) <ściany wiaty> 3,50	m ² m ²	7.960	
				RAZEM	7.960
8	KNR 2-02 0923-04	Spadki z zaprawy - wyrównanie górnej płaszczyzny ścian	m ²	5.824	
				RAZEM	5.824
9	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Przygotowanie podłoża betonowego - gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 16"- powierzchnie poziome <posadzka wiaty> 9.16 * 5.16 + 8.16 * 0.29 + 1.54 * 0.30	m ²	50.094	

				RAZEM	50.094
10	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm <posadzka wiaty> $9.16 * 5.16 + 8.16 * 0.29 + 1.54 * 0.30$	m ²	50.094	
				RAZEM	50.094
11	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek antpoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm. układanych metodą zwykłą <posadzka wiaty> $9.16 * 5.16 + 8.16 * 0.29 + 1.54 * 0.30$	m ²	50.094	
				RAZEM	50.094
12	KNNR 2 1205-07	Listwy progowe metalowe	m	8.160	
				RAZEM	8.160
13	KNR 0-12II 1120-01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe <posadzka wiaty> $(9.16 * 2 + 5.16 * 2 + 0.30 * 2 * 2) - 8.16$	m	21.680	
				RAZEM	21.680
14	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą <posadzka wiaty> $(9.16 * 2 + 5.16 * 2 + 0.30 * 2 * 2) - 8.16$	m	21.680	
				RAZEM	21.680
15	KNNR 2 0101-03 z.sz. 5.5.	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych - objętość nie przekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu $(0.85 + 0.20) * 0.50 * 2 * 2$	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
16	KNNR 2 0106-03 z.sz. 5.5.	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu $(0.85 + 0.20) * 0.50 * 2 * 0.20$	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
17	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe pod schody na podłożu gruntowym z betonu B 15 - pod stopnie schodów <podkład pod schody> $1.54 * 1.38 * 0.15$	m ³	0.319	
				RAZEM	0.319
18	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²	1.309	
				RAZEM	1.309
19	KNNR 2 0106-01	Betonowanie betonem B 20 stopni schodów niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<schody> $(0.30 * 0.17 * 0.5) * 1.54 * 5$	m ³	0.196	
				RAZEM	0.196
20	NNRNKB 202 2810-05 analogia	Okładziny schodów z płytek antpoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm. na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm - stopnie <schody> $0.30 * 1.54 * 4$	m ²	1.848	
				RAZEM	1.848
21	NNRNKB 202 2810-05 analogia	Okładziny schodów z płytek antpoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm. na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm - podstopnie <schody> $0.17 * 1.54 * 5$	m ²	1.309	
				RAZEM	1.309
22	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady z prętów stalowych fi 12 - płaskownik 40x4 dołem i górą, pochwyt z rur ocynk fi 25 słupki stalowe fi 25 zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na kolor brązowy - osadzone i zabetonowane - jednopłaszczyznowe $1.50 * 2$	m	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNNR 2 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi <zewnętrzne ściany wiaty> $[(9.60 * 3.55 + 9.60 * 3.05) - 8.04 * 2.78 + 2.78 * 0.28 * 2] + (3.60 + 3.05) * 0.50 * 5.60 * 2$ <wewnętrzne ściany wiaty> $[(9.16 * 2.35 + 9.60 * 2.78) - 8.04 * 2.78] + (2.35 + 2.78) * 0.50 * 5.16 * 2$	m ² m ² m ²	79.806 52.334	
				RAZEM	132.140
24	KNR-W 2-02 0520-03 analiza indywidualna	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm. - z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm	m	12.500	
				RAZEM	12.500
25	KNR-W 2-02 0527-02 analiza indywidualna	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm	m	3.300	
				RAZEM	3.300

26	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników - opaska na tylnej ścianie wiaty <opaska na tylnej ścianie wiaty> 12.50 * 0.80	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <opaska na tylnej ścianie wiaty> 12.50 * 0.80 * 0.30	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - (zgodnie z kosztorysem ofertowym) <opaska na tylnej ścianie wiaty> 12.50 * 0.80 * 0.30	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - (zgodnie z kosztorysem ofertowym) <opaska na tylnej ścianie wiaty> 12.50 * 0.80 * 0.30	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
30	kalk. własna	Składowanie ziemi - (zgodnie z kosztorysem ofertowym)	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV <opaska na tylnej ścianie wiaty> 12.50 + 0.80	m	13.300	
				RAZEM	13.300
32	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem <opaska na tylnej ścianie wiaty> (12.50 + 0.80) * 0.20 * 0.20	m ³	0.532	
				RAZEM	0.532
33	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <opaska na tylnej ścianie wiaty> 12.50 + 0.80	m	13.300	
				RAZEM	13.300
34	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
35	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. <opaska na tylnej ścianie wiaty> 12.50 * 0.60	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
36	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej Kostka brukowa szara <opaska na tylnej ścianie wiaty> 12.50 * 0.60	m ²	7.500	

Wartość robót wiaty należy uwzględnić w poz. 38 przedmiaru robót - montaż urządzeń zabawowych.

Pytanie nr 2

W opisie technicznym oraz dokumentacji uzupełniającej występuje wiaty blaszana na narzędzia wraz z płytą fundamentową. Czy należy ją wycenić i w jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć jej wartość?

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z pkt 10.A. opisu technicznego uzupełniającego do rysunków i rysunków wykonawczych uzupełniających, do wyceny należy przyjąć wiatę z blachy stalowej na sprzęt sportowy o pow. zabudowy 12,0 m². Wartość wiaty należy uwzględnić w poz. 38 przedmiaru robót - montaż urządzeń zabawowych.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ, dostępne na: www.bip.bytomodrzenski.pl

BURMISTRZ
Jacek Sauter