

06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZIELEŃ			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z	m ²		
d.1	0125-04	darnią z przewozem taczkami	m ²	40.000	
		38*1+4*0.5			
				RAZEM	40.000
2	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnio-	m ²		
d.1	0202-01	nym	m ²	1000.000	
		1000			
				RAZEM	1000.000
3	KNR-W 4-01	Dowóz ziemi urodzajnej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-02		m ³	2.000	
	analogia	40*0.05			
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-01	Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-04	Krotność = 9	m ³	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01		m ³	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-05		m ²	1000.000	
		1000			
				RAZEM	1000.000
7	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.0 m w gruncie	szt.		
d.1	0320-04	kat. III z zaprawą dołów	szt.	38.000	
		34+4			
				RAZEM	38.000
8	KNR 2-21	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy	szt.		
d.1	0302-08	głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-21	Rozścielenie kory ręczne z przerzutem na terenie płaskim gr. 5 cm	m ³		
d.1	0218-01		m ³	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000