Przedmiot zamówienia:

„Remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki "

Formularz *zawiera 9 pozycji robót: od Lp. 1 do Lp. 9*

Lp.	Kod pozycji robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	cena jedn. netto	wartość netto
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Roboty drogowe - wspólny słownik zamówień 45233120-6 drogowe prace budowlane				
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	KNNR-1 0111-0100	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie płaskim : należy uwzględnic wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia	km	1,00		
2.	KNNR-1 0113-0100	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 10 cm - na odkład	m^2	2200,00		
3.	KNNR-1 0101-0400	D.01.02.01	Karczowanie pni drzew o średnicy od 15 do 40 cm wraz z załadunkiem pni na środki transportu i wywiezieniem do miejsca składowania , wyładunkiem i zdeponowaniem w miejscu składowania ; miejsce składowania zapewnia oraz koszty składowania i utylizacji ponosi Wykonawca	szt	40,00		
4.	KNNR-1 0102-0400	D.01.02.01	Karczowanie krzewów (samosiejek) i podszycia wraz z załadunkiem na środki transportu i wywiezieniem do miejsca składowania , wyładunkiem i zdeponowaniem w miejscu składowania ; miejsce składowania zapewnia oraz koszty składowania i utylizacji ponosi Wykonawca	ha	0,02		
		D.04.00.00.	PODBUDOWA				0,00
5.	KNNR -6 0101-0100	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżki rowerowej w gruncie kat.II-IV na głębok. średnio 10 cm, pod warstwy konstrukcyjne - na odkład	m^2	2200,00		
6.	KNNR -6 0103-0300	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża(w gruntach kat. II - IV) pod warstwy konstrukcyjne scieżki rowerowej	m^2	2200,00		
7.	KNNR-6 0104-0400	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku z zagęszczeniem mechanicznym , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z kosztami zakupu transportu i wudowania	m^2	2200,00		
		D.05.00.00.	NAWIERZCHNIA				
8.	KNNR-6 0204-0200	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kruszywa bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - z zamialowaniem i zamuleniem warstwa o grub. 12cm po zagęszczeniu wraz z kosztami zakupu transportu i wbudowania	m^2	2000,00		
9.	KNNR-6 0201-0100	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego złożonego na odkład - szerokośc pobocza 2 x 0,5 m grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu	m^2	1000,00		
			OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				