

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 2**

**DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański”.**

W związku ze złożonymi pytaniami do ww. postępowania, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przekazuję poniżej wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt.1.

Zgodnie z zapisem SIWZ, rozdz. I pkt 16.4 kosztorys ofertowy zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą; wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. Natomiast w pkt 19.1 SIWZ lit. d) widnieje zapis, iż do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. W związku z powyższymi rozbieżnościami uprzejmie prosimy o sprostowanie informacji.

Odp. 1.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia z dnia 22.05.2018 r. oraz zgodnie z pkt. 25 SIWZ - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu m.in. kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z postanowieniami pkt 16 SIWZ.

Wobec powyższego, Wykonawca nie ma obowiązku załączania do oferty kosztorysu ofertowego.

Pyt.2.

Z uwagi na uwidaczniający się sukcesywnie szereg niejasności i błędów w dokumentacji projektowej, zwłaszcza występujące rozbieżności pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną oraz technologią wykonania, prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, który pozwoli wszystkim wykonawcom na rzetelne opracowanie ofert.

Odp.2.

Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zapisów pkt. 4.3. SIWZ.

Pyt.3.

Z uwagi na rozbieżności dotyczące w dokumentacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych w przedmiotowym postępowaniu o czas niezbędny do weryfikacji uzupełnionej przez Zamawiającego dokumentacji, jak również do procesu uzyskania wyceny materiałów. Dodatkowo wskazujemy, iż w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na złożenie ofert występuje dzień ustawowo wolny od pracy i związany z tym okres urlopowy u dostawców i producentów, co znacznie utrudnia uzyskanie przedmiotowych wycen. Wydłużenie tego okresu, pozwoli wszystkim na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na prawidłowe i precyzyjne opracowanie treści oferty, tak by

nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Wobec powyższego, jako że w interesie Zamawiającego jest dokonanie wyboru rzetelnie przygotowanej oferty, uprzejmie prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę godziny złożenia oferty na 12:00. Przyjęta przez Zamawiającego godzina składania ofert tj. 9:30 jest obiektywnym utrudnieniem dla wykonawców spoza regionu siedziby Zamawiającego, gdyż wymaga wysłania oferty za pośrednictwem poczty kurierskiej dwa dni przed dniem, w którym upływa termin składania ofert. Dzień ten wypada w terminie, w którym Zamawiający mógłby udzielić ewentualnych wyjaśnień, bądź dokonać modyfikacji SIWZ, co znacznie utrudnia możliwość prawidłowego przygotowania oferty. Jesteśmy przekonani, że przesunięcie godziny składania ofert dla ww. zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno Zamawiającemu jak i potencjalnym wykonawcom, a wręcz ułatwi terminowe złożenie oferty. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do powyższej prośby.

Odp. 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert, z dnia 08 czerwca 2018 r. godz. 09.30 na dzień: **15 czerwca 2018 r., godz. 12.00.**

Pyt. 4. I. Sieci zewnętrzne:

4.1.Brak rysunków profili sieci – prosimy o ich załączenie

4.2.Brak w przedmiarach rurociągu wód popłucznych PE 200 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

4.3.Na planie zagospodarowania terenu ZO1 i w przedmiarach rurociągi są z PE na schemacie T.01 z PVC – co obowiązuje?

4.4.Brak w przedmiarach demontażu istniejących sieci zewnętrznych, prób ciśnieniowych dezynfekcji, bloków oporowych, taśmy znakującej prasę sieci – oznakowania zasuw, podsypki i obsypki, wywozu nadmiaru gruntu, szalowania wykopów – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

4.5.Przy rurociągach wody surowe, wody surowej projektowanej i wody uzdatnionej fi 160 na rys. Z.01. pokazana jest jakaś komora, brak rysunku instalacji wewnątrz – prosimy o załączenie rysunku.

4.6.Poz. 215 przedmiaru – jest 13 szt., winno być 21 – pytamy co obowiązuje?

4.7.Poz. 216 i 217 przedmiaru – rura stal fi 300 i spawanie – do czego spawamy i z czym łączymy?

4.8.Czy na pewno na rurociągu fi 315 PE jest studnia fi 1000 z wodomierzem fi 80? Ponadto prosimy o rysunek na węzeł w studni wodomierzowej.

4.9.Poz. 239 przedmiaru – pytanie, gdzie tyle kształtek PVC fi 200 mamy zamontować na rurze fi 200 PE?

4.10.Brak nazwy podrozdziału nr 3.1. – prosimy o uzupełnienie.

4.11.Pozycje 193 do 197 – do czego te rury i jak połączone z PE, oraz czy to stal nierdzewna (spawanie jest ze stali nierdzewnej)?

4.12.Poz. 209, 223 przedmiaru co to za kształtki?

4.13.Poz. 242 – montaż zbiornika hydroforowego 300L ujęto w poz. 10 – prosimy o poprawkę.

4.14.Poz. 188 – do czego mają służyć te kołnierze?

4.15.Brak w przedmiarach wywiercenia otworów i łańcuchów przy przejściach przez ściany – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 4

4.1: Z uwagi na brak danych dotyczących przebiegu i głębokości istniejących rurociągów między obiektowych, niemożliwe było wykonanie profili sieci ze względu na potencjalne kolizje. Szczegółowy przebieg istniejących rurociągów należy ustalić na etapie inwestycji po dokonaniu stosownych odkrywek. Nowo projektowane rurociągi należy prowadzić równolegle do istniejących (przewidywany przebieg rurociągów przedstawiono na planie zagospodarowania Z.01).

4.2: Rurociąg wód popłucznych nie podlega wymianie, pozostaje dotychczasowy.

4.3.: Do wyceny należy przyjąć rurociągi zewnętrzne i międzyobiektywne z PE, rurociągi technologiczne wewnątrz budynku SUW i w pompowni z PVC.

4.4.: Zamawiający nie przewiduje demontażu istniejących sieci zewnętrznych, natomiast do wyceny należy przyjąć: wykonanie prób ciśnieniowych, dezynfekcji, bloki oporowe, taśmy znakujące trasy sieci, oznakowanie zasuw, podsypki i obsypki, które są wymagane i wręcz niezbędne, szalowanie wykopów. Zamawiający nie przewiduje wywozu nadmiaru gruntu, gdyż jest to piasek użyty przy budowie tych sieci, w związku z czym może być ponownie użyty.

4.5. Jest to istniejąca komora. Instalacje wewnątrz komory należy wykonać nawiązując do stanu istniejącego.

4.6.: Do wyceny należy przyjąć 21 szt. kształtek.

4.7. Spawanie rur fi 300 dotyczy rurociągów wewnętrznych zbiorników retencyjnych. Po wyjściu ze zbiorników retencyjnych następuje zmiana orurowania ze stali na PE.

4.8.: Zgodnie z załączonym rys. T.01. do dokumentacji projektowej, na rurociągu fi 300 PE jest studnia wodomierzowa fi 1000. Wobec tego prace należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.

4.9: Montaż kształtek PVC fi 200 (kolana, trójniki itp.) przewiduje się na odcinku tłocznym przy pompach do płukania oraz przy filtrach – zgodnie z rysunkami technicznymi.

4.10.: Podrozdział nr 3.1. przedmiaru robót dotyczy sieci wodociągowych, natomiast w dokum. tech. to woda surowa.

4.11.: Są to rury ze stali nierdzewnej wewnątrz zbiorników retencyjnych. Połączenie zgodnie z opisem technicznym.

4.12. Poz. 209 przedmiaru robót – redukcja symetryczna PE 140/90, natomiast poz. 223 przedmiaru robót – redukcja symetryczna PE 200/140.

4.13.: Do wyceny nie należy przyjmować poz. 242 przedmiaru robót, gdyż montaż zbiornika hydroforowego przeponowego 300 dm³ uwzględniono w poz. 10 przedmiaru robót.

4.14: Przyjęte kołnierze mają na celu połączenie rurociągów w różnym wykonaniu materiałowym. Należy zastosować kołnierze o średnicy dopasowanej do rurociągów biegnących na odcinku filtry – zbiornik retencyjny. Na nowych rurociągach dopuszcza się zastosowanie innych połączeń przy zmianie materiału orurowania (np. tuleje kołnierzowe).

4.15.: Do wyceny należy przyjąć wywiercenie otworów przy przejściach przez ściany z fi 100 na fi 160mm.

Pyt. 5. II Plan zagospodarowania terenu

5.1. Na rysunku planu Z.01 pokazano komin do rozbiórki – czy mamy go rozebrać? Jeżeli tak, to prosimy o dane komina, materiał, wysokość i średnicę, oraz ewentualnie jego zdjęcie, ponadto uzupełnienie w przedmiarach.

5.2. W opisie do planu zagospodarowania jest mowa o wykonaniu drogi z bruku łączącego 2 budynki – czy mamy wykonywać? Jeżeli tak prosimy o rysunek i przedmiar.

Odp.5

5.1. Zamawiający przewiduje we własnym zakresie rozbiórkę komina.

5.2. Zamawiający przewiduje we własnym zakresie wykonanie drogi z bruku łączącego 2 budynki.

Pyt. 6 III Technologia:

6.1. W Opisie jest czyszczenie i naprawa ścian betonowych komór, wymiana drabin, włazów itd. – czy mamy wykonywać? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

6.2. Brak w przedmiarach demontażu urządzeń stacji, budowy tymczasowej stacji dla zapewnienia dostaw wody, prób i dezynfekcji – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

6.3. Czy możemy zmienić ilości w przedmiarach?

6.4. Poz. 7 – prosimy o podanie prawidłowych parametrów pomp, na schemacie technologicznym T.01 są inne niż w przedmiarach i ST.

6.5. Poz. 13 – powinno być 2 układy – prosimy o poprawienie przedmiaru.

6.6. Na rysunku T.06 pokazano przykrycie kanałów kratą Wema – czy mamy wykonywać, jeżeli tak – czy kraty ocynkowane czy nierdzewne?

6.7. Co z sanitariatem pokazanym na rys. T.06, umywalka, muszla i brodzik – czy mamy demontować stare urządzenia i zamontować nowe?

6.8. Poz. 2 – dostawa filtrów 2 szt. powinno być 3 szt. – prosimy o poprawienie przedmiaru.

Od.p.6

6.1: Do wyceny należy przyjąć czyszczenie i naprawę ścian komór, drabin i włazów oraz powiększenie otworów odprowadzających wodę do sieci z fi 100 na fi 160.

6.2.: Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

6.3: Zgodnie z pkt. 16.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektem budowlanym. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego.

6.4.: Do wyceny należy przyjąć pompy płuczące o parametrach nie mniejszych niż w opisie technicznym i rysunkach tj.:

- wydajność pompy: 155 m³/h,
- wysokość podnoszenia pompy: ok. 13 mH₂O,
- ilość – 2 szt.
- moc pompy: 7,5 kW,
- króciec ssawny: DN 125,
- króciec tłoczny: DN 100.

6.5: Dot. poz. 13 przedmiaru robót, do wyceny należy przyjąć 2 zestawy (układy) zamiast jednego.

6.6: Wskazany zakres prac Zamawiający wyłączył z przedmiotu zamówienia.

6.7: Wskazany zakres prac Zamawiający wyłączył z przedmiotu zamówienia.

6.8 : Do wyceny należy przyjąć dostawę 3 szt. zbiorników filtracyjnych.

Pyt.7. IV Branża budowlana:

7.1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje remont dachu? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

7.2. Czy należy wykonać jakieś sufity podwieszane? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

7.3. Czy wymieniamy jakąś stolarkę drzwiową wewnętrzną na nową? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

7.4. Prosimy o potwierdzenie, że brama wjazdowa do budynku SUW ma być tylko malowana a nie wymieniana na nową oraz że, na budynku pompowni bramy wjazdowe pozostają nieremontowane.

7.5. Dodatkowo brak w przedmiarach budynku SUW demontażu i ponownego montażu remontowanej bramy w celu osadzenia w nowo murowanych ścianach osłonowych – czy należy to doliczyć?

- 7.6. Czy należy wykonać prace, o których mowa w opisie technicznym w pkt 3.5.7.? (izolacje wodochronne i drenaże ze żwiru). Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
- 7.7. Co należy wykonać jako wierzchnią warstwę wykończeniową istniejących posadzek: warstwy betonowe gr. 4-6 cm z B-20 jak podaje STWiOR, samorozerwalne gr. 2 cm na bud. SUW i gr. 1 cm na bud. pompowni jak jest na rysunku przekroju stanu projektowanego czy jak podaje przedmiar z zaprawy cementowej.
- 7.8. Brak czyszczenia powierzchni posadzek przed wykonaniem warstw wykończeniowych posadzek – czy należy to doliczyć?
- 7.9. Czy poziom posadzki w obu budynkach należy zniwelować wyprawą cementową oprócz wierzchniej warstwy wykończeniowej posadzki?
- 7.10. Czy w pomieszczeniu łazienki i korytarza w budynku pompowni należy wykonać gres na posadzce na warstwie hydroizolacji jak podaje opis PT?
- 7.11. Czy nowe ściany działowe murowane w budynku pompowni mają być nieotynkowane i niemalowane? Jeżeli mają mieć wykończenie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru przyjmując dwustronną powierzchnię ścian.
- 7.12. Jaki należy wycenić tynk cienkowarstwowy gr. 1,5 mm na budynku SUW na nowych ścianach osłonowych (poz. 35 przedmiaru) silikatowy barwiony w masie czy mineralny malowany?

Odp.7.

- 7.1.: Przedmiotem zamówienia nie są objęte prace polegające na remoncie dachu.
- 7.2.: Przedmiotem zamówienia nie są objęte prace polegające na wykonaniu sufitów podwieszanych.
- 7.3. Do wyceny należy przyjąć tylko malowanie obecnej stolarki drzwiowej.
- 7.4: Do wyceny należy przyjąć wyłącznie malowanie istniejącej bramy wjazdowej do budynku SUW. Ponadto przedmiotem zamówienia nie są objęte prace, polegające na remoncie bramy do budynku pompowni.
- 7.5.: Do wyceny nie należy przyjmować demontażu i ponownego montażu remontowanej bramy do budynku SUW w celu osadzenia w nowo murowanych ścianach osłonowych.
- 7.6: Do wyceny nie należy przyjmować prac, o których mowa w opisie technicznym w pkt 3.5.7 (izolacje wodochronne i drenaże ze żwiru).
- 7.7: Zgodnie z przedmiarem robót do wyceny należy przyjąć wykonanie posadzek z zaprawy cementowej.
- 7.8.: Do wyceny nie należy przyjmować czyszczenia powierzchni posadzek przed wykonaniem warstw wykończeniowych posadzek.
- 7.9: Do wyceny należy przyjąć prace polegające na zniwelowaniu posadzek w obu budynkach wyprawą cementową, z wyłączeniem wierzchniej warstwy wykończeniowej posadzki.
- 7.10: Do wyceny nie należy przyjmować prac polegających na wykonaniu w budynku pompowni gresu na posadzce na warstwie hydroizolacji.
- 7.11 : Do wyceny należy przyjąć stan surowy ścian.
- 7.12.: Do wyceny należy przyjąć tynk silikatowy barwiony w masie.

Pyt.8. Branża elektryczna:

- 8.1. W poz. 21 przedmiaru proszę podać jakie urządzenia i o jakich parametrach technicznych należy wycenić?
- 8.2. W poz. 35 przedmiaru proszę podać jakie parametry techniczno-eksploatacyjne powinien

mieć agregat prądotwórczy.

8.3.W poz. 4 przedmiaru ujęto ogólnie ułożenie 310 m kabli – proszę podać jakie to są typy kabli oraz jakie są ich długości

8.4.W poz. 24, 25, 26 – proszę podać jakie to są typy przewodów i kabli oraz jakie są ich długości

Odp. 8.

8.1.Wykaz urządzeń wraz z parametrami określono w dokumentacji projektowej.

8.2: Do wyceny należy przyjąć zakup 2 agregatów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 40kW każdy w wersji przewoźnej. Parametry tech. – eksploat. Agregatu prądotwórczego określa dokumentacja projektowa.

8.3: Do zasilania odbiorników technologicznych energii do wyceny należy przyjąć kable YKYżo o żyłach wyłącznie miedzianych oraz izolacji 0,6/1kV.

8.4.: Do zasilania odbiorników technologicznych energii do wyceny należy przyjąć przewody kabelkowe YKYżo o żyłach wyłącznie miedzianych oraz izolacji 0,6/1kV. Zgodnie z poz. 24 przedmiaru robót, długość wynosi - 825m, w poz. 25 przedmiaru robót długość wynosi - 142m, natomiast w poz. 26 przedmiaru robót długość wynosi – 60m, przekroje przewodów podane są w przedmiarze.

Pyt. 9 Sieci zewnętrzne:

9.1.W związku z brakiem opisu kategorii gruntu pytamy, czy zasypujemy gruntem rodzimym? Czy jest wymiana gruntu na piasek, jeśli tak to na jaką odległość jest wywóz

9.2.Czy przy wykonywaniu sieci zewnętrznych nie natrafimy na wody gruntowe?

Odp.9.

9.1.: Do wymiany należy przyjąć wykopy zasypywane gruntem rodzimym, gdyż jest to piasek, nie zachodzi potrzeba wywozu ani wymiany.

9.2.: Załączona dokumentacja projektowa do SIWZ nie przewiduje występowania wód gruntowych. Ponadto prace prowadzone w latach wcześniejszych nie potwierdziły występowania wód gruntowych.

Pyt.10.Technologia:

10.1.Czy kołnierze kompensatorów mają być ze stali nierdzewnej?

10.2.Poz.3 przedmiaru – waga złoża 15,76 t. Wg opisu w DT 18,24 t – czy mamy zmienić?

10.3.Brak zlewu i podłączenia do kanalizacji dla kurków probierczych – prosimy o poprawienie przedmiaru.

10.4.Brak w przedmiarach czujników do pomiaru ciśnienia (ciśnieniomierzy) oraz manometrów na pompach – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

10.5.W opisie do DT jest mowa o zamontowaniu mętnościomierza dla 3 filtrów – czy mamy montować, jeżeli tak, to prosimy o podanie jego parametrów.

Odp.10.

10.1.Do wyceny należy przyjąć kołnierze kompensatorów ze stali nierdzewnej AISI316/316L.

10.2. Do wyceny należy przyjąć ilość złoża zgodnie z opisem tech.- część technologiczna.

10.3.: Do wyceny należy przyjąć zlew i podłączenie do kanalizacji.

10.4. Do wyceny należy przyjąć czujniki do pomiaru ciśnienia (ciśnieniomierza) oraz manometry na pompach.

10.5.Do wyceny należy przyjąć mętnościomierz dla 3 filtrów o parametrach nie mniejszych niż:

- zakres pomiarowy min. 0 ÷ 100 NTU,

- zasada pomiaru: metoda pomiaru światła białego rozproszonego pod kątem 90°,

- temperatura pracy: 1 do + 50C,

- będzie posiadał ciągłe, automatyczne czyszczenie ultradźwiękowe,

- będzie posiadał konstrukcję modułową,

Sonda:

- pomiar mętności zgodnie z ISO7027,
- maksymalny błąd: 2%,
- powtarzalność: 0,5 % w.m.,
- stopień ochrony: IP68,
- ciśnienie: do 10 bar abs,
- obudowa stal k.o.,

Armatura:

- zawór kulowy,
- ciśnienie pracy max 10 bar,
- części zwilżane stal k.o.

Pyt.11.Branża budowlana

11.1.W przedmiarach brak jest montażu listwy cokołowej dla styropianu przy dociepleniu elewacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

11.2.Prosimy o potwierdzenie, że rynna i rura spustowa nie są przewidziane do wymiany.

11.3.W nowomurowanych ścianach wewnętrznych pompowni powinny być uwzględnione nowe nadproża prefabrykowane nad wszystkimi otworami drzwiowymi. Prosimy o potwierdzenie powyższego.

11.4.W pozycji 64 przedmiaru są rozebrania ściany murowane. Ilość ca. 18 mb przy gr. 0,26 m minus otwory oraz 5,14 mb przy gr. 0,16 m. Jaka jest wysokość ścian, bo ilość 9,28 m³ wydaje się mała.

Odp.11.

11.1.Do wyceny należy przyjąć montaż listwy cokołowej dla styropianu przy dociepleniu elewacji.

11.2.Do wyceny nie należy przyjmować prac polegających na wymianie rynny spustowej i rury spustowej.

11.3.: Do wyceny nie należy przyjmować nadproży prefabrykowanych nad wszystkimi otworami drzwiowymi.

11.4.Do wyceny należy przyjąć wielkości określone zgodnie z poz. 64 przedmiaru robót.

Pyt. 12.

Projektant dobrał dmuchawę powietrza o następujących parametrach:

Wydajność 174 m³/h, ciśnienie powietrza 0,8 bar. Dla powyższych parametrów została podana moc silnika urządzenia: 5,5 kW. Wszystkie dmuchawy renomowanych producentów mają przy tych parametrach pracy moc silnika 7,5 kW. W związku z powyższym czy inwestor dopuszcza zastosowanie dmuchawy o mocy silnika 7,5 kW?

Odp.12.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchawy o mocy silnika do 7,5 kW.

Pyt.13.Dotyczy płukania filtrów i napowietrzania – jaka jest wymagana klasa powietrza?

Odp. 13.

Jest to powietrze zasysane przez dmuchawę z najbliższego otoczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

1) termin wnoszenia wadium, z dnia 08 czerwca 2018 r. do godz. 09.30 na dzień: **15 czerwca 2018 r., godz. 12.00.**

2) termin składania ofert, z dnia 08 czerwca 2018 r. godz. 09.30 na dzień: **15 czerwca 2018 r., godz. 12.00.**

3) termin otwarcia ofert, z dnia 08 czerwca 2018 r. godz. 10.00 na dzień: **15 czerwca 2018 r., godz. 12.30.**

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzanski.pl

BURMISTRZA
[Signature]
Dariusz Stauter