

Nasz znak: ZP.271.11.2018

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański”.

W związku ze złożonymi pytaniami do ww. postępowania, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przekazuję poniżej wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt.1.

Wg rysunku To6 załączonego w dokumentacji tech. należy wykonać fundamenty w ilości 5 szt. oraz pokazane są kanały przykryte kratami wema. Pytamy czy należy to uwzględnić, czy wszystko stawiamy na starych fundamentach, a kraty zostają stare ? W przypadku z uwzględnieniem krat prosimy o dł. kanałów.

Odp.1.

WW. zakres prac nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pyt.2.

W przedmiarze technologia – montaż zbiorników filtracyjnych są 3 szt., natomiast w dostawie poz. 2 są 2 szt. - pytamy czy należy liczyć 3 czy 2 ?

Odp.2

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do wyceny należy przyjąć 3 szt. zbiorniki filtracyjne.

Pyt.3.

Prosimy o potwierdzenie, że będzie można wymieniać zbiorniki filtracyjne pojedynczo. Czas przerwy w dostawie byłby tylko na przełączenia.

Odp.3.

Zamawiający potwierdza, że wymianę zbiorników filtracyjnych należy realizować pojedynczo.

Pyt. 4.

Brak w przedmiarach demontażu urządzeń, rurociągów, armatury w przedmiarach – pytamy czy uwzględnić ?

Odp. 4

Zgodnie z załączoną dokum. tech. do wyceny należy przyjąć demontaż armatury oraz rurociągów w budynku SUW nr 1, natomiast rurociągi w ziemi Zamawiający zdemontuje we własnym zakresie.

Ponadto do wyceny należy przyjąć: wykonanie prób ciśnieniowych, dezynfekcji, bloki oporowe, taśmy znakujące trasy sieci, oznakowanie zasuw, podsypki i obsypki, szalowanie wykopów. Zamawiający nie przewiduje wywozu nadmiaru gruntu, gdyż jest to piasek, który zostanie użyty przy budowie tych sieci.

Pyt.5.

Czy w studni wodomierzowej uwzględnić wodomierz Dn 80mm – jak jest w przedmiarach, czy Dn 100mm (zweźenie na rurze Dn 315mm z 315/80mm Ew. 315/100mm)?

Odp.5.

Do wyceny należy przyjąć wodomierz śrubowy DN100.

Pyt.6.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarami, dokumentacją, a SIWZ pytamy, czy przedmiar robót załączony przez Państwa należy wycenić, natomiast roboty które nie zostały wycenione będą robotami dodatkowymi ?

Odp.6.

Zgodnie z pkt. 16 SIWZ cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektem budowlanym. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego.

Pyt.7.

Branża elektryczna – w poz. 4 przedmiaru ujęto ogólnie ułożenie 310 m kabli – proszę podać jakie to są typy kabli oraz jakie są ich długości.

Odp.7.

Do zasilania odbiorników technologicznych energii do wyceny należy przyjąć kable YKYŻ, o żyłach wyłącznie miedzianych oraz izolacji 0,6/1kV.

Pyt.8.

Branża elektryczna – w poz. 24, 25, 26 – proszę podać jakie to są typy przewodów i kabli oraz jakie są ich długości.

Odp.8.

Do zasilania odbiorników technologicznych energii do wyceny należy przyjąć przewody kabelkowe YKYŻ o żyłach wyłącznie miedzianych oraz izolacji 0,6/1kV. Zgodnie z poz. 24 przedmiaru robót, długość wynosi - 825m, w poz. 25 przedmiaru robót długość wynosi - 142m, natomiast w poz. 26 przedmiaru robót długość wynosi – 60m, przekroje przewodów zgodnie z przedmiarem robót.

Pyt.9.

Brak zlewu i podłączenia do kanalizacji dla kurków probierczych – prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. 9.

Do wyceny należy przyjąć zlew z podłączeniem do kanalizacji.

Pyt.10.

Brak w przedmiarach czujników do pomiaru ciśnienia (ciśnieniomierzy) oraz manometrów na pompach – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.10.

Do wyceny należy przyjąć zakup kompletnych zestawów pompowych, w których zawarte są mierniki ciśnienia.

Pyt.11.

W opisie do DT jest mowa o zamontowaniu mętnościomierza dla 3 filtrów – czy mamy montować, jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów.

Odp. 11.

Do wyceny należy przyjąć mętnościomierz, dla 3 filtrów o parametrach nie mniejszych niż :

- zakres pomiarowy min. 0- 100NTU,
- zasada pomiaru : metoda pomiaru światła białego rozproszonego po kątem 90° ,
- temperatura pracy : 1 do $+50^{\circ}\text{C}$,
- będzie posiadał ciągłe, automatyczne czyszczenie ultradźwiękowe,
- będzie posiadał konstrukcję modułową.

Sonda:

- pomiar metności zgodnie z ISO7027,
- maksymalny błąd: 2%,
- powtarzalność: 0,5%w.m.,
- stopień ochrony: IP68,
- obudowa stal k.o.

Armatura:

- zawór kulowy,
- ciśnienie: do 10 bar abs,
- części zwilżanie stal k.o.

Pyt. 12.

Technologia, poz. 13 – powinno być 2 układy – prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. 12.

Do wyceny należy przyjąć 2 zestawy (układy) zamiast jednego.

Pyt.13.

Co z sanitariatem pokazanym na rys. T.06, umywalka, muszla i brodzik – czy mamy demontować stare urządzenia i zamontować nowe ?

Odp.13.

Ww. zakres prac nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pyt.14.

Brak w przedmiarach wywiercenia otworów i łańcuchów przy przejściach przez ściany – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 14.

Do wyceny należy ująć wywiercenie niezbędnej ilości otworów przez ściany bez łańcuchów uszczelniających.

Pyt.15.

W przedmiarze technologia w dziale 3.6 jest do ułożenia 15,5m kanału fi 200, natomiast w poz.237,238, jest tylko założone 1m^3 na wykopanie i zasypanie. Pytamy, czy nie nastąpiła omyłka?

Odp.15.

Do wyceny należy przyjąć następującą ilość metrów sześciennych ziemi $15,5 \times 1,5 \times 1,5 = 34,875\text{m}^3$.

Pyt.16.

W sieciach zewnętrznych brak jest umocnień wykopu, podsypki piaskowej – pytamy czy należy to uwzględnić?

Odp.16.

Do wyceny nie należy przyjmować umocnień wykopu, podsypki piaskowej.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzanski.pl

BURMISTRZ
Jacek Sauter

