

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 2

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański”.

W związku ze złożonymi pytaniami do ww. postępowania, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przekazuję poniżej wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt.1.

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 4.2.1 dotyczy „przebudowa otworów ze śr. 100 na śr. 160 w zbiornikach retencyjnych”. Czy w związku z koniecznością powiększenia otworów w ścianach zbiorników, Zamawiający przeanalizował ryzyko z tym związane i czy zmiana ta nie wpłynie negatywnie na konstrukcję i szczelność zbiorników?

Odp. 1.

Woda ze zbiorników retencyjnych do sieci jest tłoczona grawitacyjnie (różnica poziomów), zestaw pomp jest włączany tylko w niezbędnych sytuacjach. Przebudowa otworów ze średnicy 100mm na 160mm ma poprawić przepływ wody do sieci w sytuacjach dużego rozbioru wody np. w okresach letnich (susza). Wywiercenie otworów powiększających nie powinno naruszyć konstrukcji betonowej zbiorników. Otwory należy uszczelnić przed wyciekami wody i przystosować do użytkowania.

Pyt.2.

Prosimy o wyjaśnienie zasady pracy istniejącego zestawu hydroforowego w budynku nr 1 (woda do sieci miejskiej), ponieważ wg schematu zestaw włącza wodę w ten sam rurociąg z którego pobiera.

Odp.2.

Wg rysunku T01 zestaw hydroforowy został zamontowany na ciągu wody uzdatnionej przesyłanej do odbiorców w celu podwyższania ciśnienia w sieci. Zestaw pobiera wodę uzdatnioną ze zbiorników i tłoczy ją do sieci miejskiej.

Pyt.3.

Proszę o podanie parametrów pracy dla pompy płuczącej, ponieważ istnieją rozbieżności między schematem T0.1 a opisem technicznym.

Odp.3.

Zgodnie z dokumentacją techniczną, do wyceny należy przyjąć następujące parametry pomp płuczących :

- wydajność 155 m³/h,
- wysokość podnoszenia 13m,
- ilość 2 szt.,
- moc pompy 7,5kW.

Pyt. 4.

W opisie technicznym pkt 4.6 wytyczne budowlane, mowa jest o wykonaniu nowych wypraw w komorach zbiornika. Czy należy uwzględnić w wycenie takie wyprawy?

Odp.4.

Ww. zakres prac nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Zamawiający wykona je we własnym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzenski.pl

BRMISTRZ

Jacek Sauter 1